

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۳۱

شماره: ۷۱/م/گ

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی استان زنجان

با سلام

احتراما، پیرو جلسه هماهنگی کمیسیون مکانیک با ریاست محترم واحد تأسیسات سازمان در خصوص بررسی مشکلات موجود در اجرای و برایش جدید بحث ۱۷، موضوع در جلسه پنجاه و هفتم کمیسیون مکانیک در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ مطرح و موارد ذیل مصوب گردید:

۱- موقعیت و ترتیب اجرای شیرها در سیستم لوله کشی گاز ساختمان ویلایی یک واحد عبارتند از شیرفلی روی علمک - شیراصلی بلافاصله بعد از کتور - شیر قطع کن داخل واحد. تبصره در مورد ساختمان ویلایی یک واحد: در صورتیکه محل نصب کتور و واحد هم تراز باشند و فاصله کتور نصب شده در ورودی ساختمان از ورودی واحد کمتر از ۱۵ متر باشد الزامی به نصب شیر قطع کن داخل واحد نمی باشد.

۲- در مغازه های کوچک (با زیربنای کمتر از ۶۰ متر و تعداد نفرات حاضر اعم از کارکنان یا مراجعه کنندگان به طور معمول کمتر از ۲۰ نفر) در صورتیکه فاقد فضای جانبی برای اجرای سیستم حرارت مرکزی (موتورخانه و پکیج) باشند اجرای انشعاب پکیج و بخاری در محل مذکور، جهت گرمایش بلامانع می باشد.

۳- در کارگاه های صنعتی (با تعداد نفرات حاضر اعم از کارکنان یا مراجعه کنندگان به طور معمول کمتر از ۲۰ نفر) اجرای انشعاب پکیج و بخاری در محل مذکور، جهت گرمایش بلامانع می باشد.

بانشکر و احترام

دبیر گروه تخصصی

بنای عضو نخبان