



موضوع مناقصه : تهیه و اجرای توسعه بال اداری، ضلع غربی برنامه ریزی شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به مترائز تقریبی ۲۰۰ متر مربع

ردیف	شرح	احجام (احجام حدودی میباشد)	مشخصات فنی قابل تامین از طرف پیمانکار
۱	تخریب بتن مسلح و غیرمسلح به همراه کات زدن بتن (بدون ضریب تورم)	۲۲ مترمکعب	
۲	خاک برداری ماشینی (بدون ضریب تورم)	۵۰ مترمکعب	
۳	خاک برداری دستی (بدون ضریب تورم)	۵ مترمکعب	
۴	بارگیری، حمل، پخش، گلاژ، خاکریزی و کمپکت خاک مخلوط به صورت دستی از محل دپوهای کارخانه و طرح توسعه (بدون ضریب تورم)	۲۵ مترمکعب	
۵	تهیه و اجرای آرماتوربندی	۵۰۰ کیلوگرم	
۶	تهیه و اجرای بیس پلیت به همراه بولت گذاری و گروت ریزی زیر صفحات (طبق نقشه)	۱۲ سری	
۷	تهیه و اجرای قالب بندی فونداسیون (مصالح به عهده پیمانکار می باشد)	۵۵ مترمربع	
۸	تهیه و اجرای بتن مگر	۴ مترمکعب	
۹	تهیه و اجرای بتن ریزی فونداسیون و کف سازی بتنی	۲۷ مترمکعب	
۱۰	تهیه، ساخت، حمل، نصب و رنگ آمیزی کارهای فلزی شامل : استراکچرفولادی به همراه اتصالات و ... به همراه ضدزنگ و رنگ	۵۳۰۰ کیلوگرم	
۱۱	تهیه، اجرای سقف تیرچه بلوک شامل : تیرچه، بلوک سقف پلی استایرن، بتن، آرماتوربندی، قالب بندی اسپیسر، کفراژ، پایه و ...	۲۰۰ مترمربع	
۱۲	تهیه، اجرای شیب بندی سقف با فوم بتن با رویه لیسهای ملات ماسه و سیمان	۲۰۰ مترمربع	
۱۳	تهیه و نصب کف خواب استیل	۲ مورد	
۱۴	تهیه و اجرای ایزوگام دولایه فویل دار پشت بام با آب بندی کامل (مترائز مفید)	۲۰۰ مترمربع	
۱۵	حمل نخاله و خاک به بیرون از شرکت (بدون ضریب تورم)	۵۰ مترمکعب	
۱۶	تهیه و ریختن ماسه بادی و کمپکت (بدون ضریب تورم)	۴ مترمکعب	
۱۷	تهیه و اجرای کرسی چینی تو پر با بلوک سیمانی	۲ مترمکعب	
۱۸	تهیه و اجرای ایزوگام دولایه بدون فویل مرغوب روی کرسی پای دیوار و سرویس بهداشتی (مترائز مفید)	۱۱۰ مترمربع	
۱۹	تهیه و اجرای بلوکاز کف (سنگ قلوه و شن)	۵۰ مترمکعب	
۲۰	تهیه و اجرای وال پست به همراه اتصالات و پلیت ها به همراه ضدزنگ (وال پست افقی و قائم طبق نقشه)	۳۲۰۰ کیلوگرم	
۲۱	تهیه و اجرای دیوار بلوکی ۲۰ سانتی لیکا	۲۲۰ مترمربع	
۲۲	تهیه و اجرای دیوار بلوکی ۱۰ سانتی لیکا	۱۷۰ مترمربع	
۲۳	تهیه، ساخت، حمل، نصب و رنگ آمیزی کلاف درب و پنجره آهنی به همراه ضدزنگ و رنگ	۲۰۰ کیلوگرم	
۲۴	تهیه و اجرای کف پنجره بتنی با قالب بندی و آبچکان (طبق نمونه)	۱۰ مترطول	
۲۵	تهیه و اجرای سنگ درپوش سقف تراورتن ۳ سانتی با لبه تخم مرغی و آبچکان (طبق نمونه)	۶۷ مترطول	
۲۶	تهیه و سیمانکاری آستر	۲۱۰ مترمربع	
۲۷	تهیه و سیمانکاری رویه	۲۱۰ مترمربع	
۲۸	تهیه و اجرای کنیتکس روغنی	۲۱۰ مترمربع	
۲۹	تهیه و اجرای گچ آستر رویه	۳۸۰ مترمربع	
۳۰	اجرای شیب بندی کف سرویس بهداشتی با ملات ماسه و سیمان	۱۰ مترمربع	
۳۱	تهیه و اجرای کاشی و سرامیک	۲۵۰ مترمربع	
۳۲	تهیه و اجرای قرنیز ۱۰ سانتی پای دیوار	۱۳۰ مترطول	
۳۳	تهیه و نصب کاسه توالت ایرانی	۲ مورد	
۳۴	تهیه و اجرای سنگ نمای گرانیتی درجه ۱ به همراه اسکوپ دوپل (مطابق نمونه)	۳۰ مترمربع	
۳۵	تهیه و اجرای سنگ پله و پیشانی و پاگرد گرانیتی درجه ۱ ابزار خورده با لب تخم مرغی و آبچکان	۱۶ مترمربع	
۳۶	تهیه و اجرای سنگ ازاره ۴۰ سانتی گرانیتی به همراه اسکوپ دوپل	۳۵ مترطول	
۳۷	تهیه و اجرای سنگ فتیله به ضخامت ۴ سانتی گرانیتی به عرض ۷ سانت	۲۷ مترطول	
۳۸	تهیه و اجرای سقف کاذب کناف سوراخ دار نامنظم مارک K+	۱۷۰ مترمربع	
۳۹	تهیه و اجرای سقف کاذب PVC	۱۰ مترمربع	
۴۰	تهیه و نصب درب پلی وود به همراه کلاف رنگ شده با قفل، لولا، سیلندر و دستگیره به ریزان	۱۱ لنگه	

سایت ویزیت پیمانکار الزامی میباشد

توضیحات و نقشه ها ضمیمه می باشد

مترائز حدودی بوده و مترائز دقیق بعد از اتمام کار گزارش میگردد.

مهر و امضاء مدیر مسئول فروش

مهلت اعتبار مناقصه تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ می باشد.

تنظیم : فتحی

در پاکت (الف) قرار داده شود.