

برگ استعلام بهاء

شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان

(سهامی عام)



موضوع مناقصه : تهیه و اجرای توسعه بال اداری، ضلع غربی برنامه ریزی شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به مترائ تقریبی ۲۰۰ متر مربع

ردیف	شرح	مقدار نیاز	واحد	زمان تحویل	قیمت واحد	قیمت کل
۱	تخریب بتن مسلح و غیرمسلح به همراه کات زدن بتن	۲۲	مترمکعب			
۲	خاک برداری ماشینی (بدون ضریب تورم)	۵۰	مترمکعب			
۳	خاک برداری دستی (بدون ضریب تورم)	۵	مترمکعب			
۴	بارگیری، حمل، پخش، رگلاژ، خاکریزی و کمپکت خاک مخلوط به صورت دستی از محل دیوهای کارخانه و طرح توسعه (بدون ضریب تورم)	۲۵	مترمکعب			
۵	تهیه و اجرای آرماتوربندی	۵۰۰	کیلوگرم			
۶	تهیه و اجرای بیس پلیت به همراه بولت گذاری و گروت ریزی زیر	۱۲	سری			
۷	تهیه و اجرای قالب بندی فونداسیون (مصالح به عهده پیمانکار می	۵۵	مترمربع			
۸	تهیه و اجرای بتن مگر	۴	مترمکعب			
۹	تهیه و اجرای بتن ریزی فونداسیون و کف سازی بتنی	۲۷	مترمکعب			
۱۰	تهیه، ساخت، حمل، نصب و رنگ آمیزی کارهای فلزی شامل : استراکچر فولادی به همراه اتصالات و ... به همراه ضدزنگ و رنگ	۵۳۰۰	کیلوگرم			
۱۱	تهیه، اجرای سقف تیرچه بلوک شامل : تیرچه، بلوک سقف پلی استایرن، بتن، آرماتوربندی، قالب بندی اسپیسر، کفراژ، پایه و ...	۲۰۰	مترمربع			
۱۲	تهیه، اجرای شیب بندی سقف یا فوم بتن با رویه لیسهای ملات ماسه و سیمان	۲۰۰	مترمربع			
۱۳	تهیه و نصب کف خواب استیل	۲	مورد			
۱۴	تهیه و اجرای ایزوگام دولایه فویل دار پشت بام با آب بندی کامل (مترائ مفید)	۲۰۰	مترمربع			
۱۵	حمل نخاله و خاک به بیرون از شرکت (بدون ضریب تورم)	۵۰	مترمکعب			
۱۶	تهیه و ریختن ماسه بادی و کمپکت (بدون ضریب تورم)	۴	مترمکعب			
۱۷	تهیه و اجرای کرسی چینی تو پر با بلوک سیمانی	۲	مترمکعب			
۱۸	تهیه و اجرای ایزوگام دولایه بدون فویل مرغوب روی کرسی پای دیوار و سرویس بهداشتی (مترائ مفید)	۱۱۰	مترمربع			
۱۹	تهیه و اجرای بلوکاز کف (سنگ قلوه و شن)	۵۰	مترمکعب			
۲۰	تهیه و اجرای وال پست به همراه اتصالات و پلیت ها به همراه ضدزنگ (وال پست افقی و قائم طبق نقشه)	۳۲۰۰	کیلوگرم			
۲۱	تهیه و اجرای دیوار بلوکی ۲۰ سانتی لیکا	۲۲۰	مترمربع			
۲۲	تهیه و اجرای دیوار بلوکی ۱۰ سانتی لیکا	۱۷۰	مترمربع			
۲۳	تهیه، ساخت، حمل، نصب و رنگ آمیزی کلاف درب و پنجره آهنی به همراه ضدزنگ و رنگ	۲۰۰	کیلوگرم			
۲۴	تهیه و اجرای کف پنجره بتنی با قالب بندی و آبچکان (طبق نمونه)	۱۰	مترطول			
۲۵	تهیه و اجرای سنگ درپوش سقف تراورتن ۳ سانتی با لبه تخم مرغی و آبچکان (طبق نمونه)	۶۷	مترطول			
۲۶	تهیه و سیمانکاری آستر	۲۱۰	مترمربع			
۲۷	تهیه و سیمانکاری رویه	۲۱۰	مترمربع			
۲۸	تهیه و اجرای کنیتکس روغنی	۲۱۰	مترمربع			
۲۹	تهیه و اجرای گچ آستر رویه	۳۸۰	مترمربع			
۳۰	اجرای شیب بندی کف سرویس بهداشتی با ملات ماسه و سیمان	۱۰	مترمربع			
۳۱	تهیه و اجرای کاشی و سرامیک	۲۵۰	مترمربع			
۳۲	تهیه و اجرای قرنیز ۱۰ سانتی پای دیوار	۱۳۰	مترطول			
۳۳	تهیه و نصب کاسه توالت ایرانی	۲	مورد			
۳۴	تهیه و اجرای سنگ نمای گرانیتی درجه ۱ به همراه اسکوپ دوپل	۳۰	مترمربع			
۳۵	تهیه و اجرای سنگ پله و پیشانی و پاگرد گرانیتی درجه ۱ ابزار خورده با لب تخم مرغی و آبچکان	۱۶	مترمربع			
۳۶	تهیه و اجرای سنگ ازاره ۴۰ سانتی گرانیتی به همراه اسکوپ دوپل	۳۵	مترطول			
۳۷	تهیه و اجرای سنگ فیتله به ضخامت ۴ سانتی گرانیتی به عرض ۷	۲۷	مترطول			
۳۸	تهیه و اجرای سقف کاذب کتاف سوراخ دار نامنظم مارک K+	۱۷۰	مترمربع			
۳۹	تهیه و اجرای سقف کاذب PVC	۱۰	مترمربع			
۴۰	تهیه و نصب درب پلی وود به همراه کلاف رنگ شده با قفل، لولا، سیلندر و دستگیره بهریران	۱۱	لنگه			

سایت ویزیت پیمانکار الزامی میباشد

توضیحات و نقشه ها ضمیمه می باشد

مترائ حدودی بوده و مترائ دقیق بعد از اتمام کار گزارش میگردد.

